

(参考資料用)

電第28-29号

高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

議 事 堂 議 場 音 響 設 備 改 修 工 事  
実 施 設 計 書

数 量 入 設 計 書 ( 参 考 資 料 )

この参考数量は見積もりの参考として貸与するものであり、工事請負契約の設計図書ではありませんので、この参考数量に関する質疑は受け付けできません。

入札参加者は、設計図書により積算してください。

入札時に設計図書とともに返却してください。

施工方法	請 負
工事日数 又は期限	平成29年1月31日
平成 28 年 8 月	作 成











議事堂		音響設備		機器改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.記録担当席機器						
マイクレクター	MS	1	台			
マイクレクターカバー	MS	1	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
2.議長席機器						
議長操作ユニット	UA	1	台			
議長マイクプレートユニット	M	1	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
3.事務局長席機器						
事務局長操作ユニット	UD	1	台			
同上アクリルカバー	UD	1	台			
執行部マイクプレートユニット	M	1	台			
事務局長発言残時間表示器	TB	1	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
4.出席確認操作ユニット機器						
出席確認操作ユニット	UC	1	台			
同上アクリルカバー	UC	1	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
5.発言残時間操作ユニット機器						
発言残時間操作ユニット	UB	1	台			

議事堂		音響設備		機器改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上アクリルカバー	UB	1	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
6. 演壇機器						
演壇発言残時間表示器	TC	1	台			
同上液晶保護フィルム	TA	1	台			
演壇マイクプレートユニット	M	1	台			
残時間警告ランプ (赤・白)	L	2	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
7. 議員席機器						
マイク・残時間表示プレートユニット	MU	44	台			
移動型発言残時間表示器	TA	4	台			
同上液晶保護フィルム	TA	4	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
8. 執行部マイクユニット機器						
マイクプレートユニット	M	34	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
9. マイクホーン						
ゲーネックマイクホーン		7	本			
10. 記者席機器						
記者席ヘッドホンプレート(1P)	H	2	台			



議事堂		音響設備		機器改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
記者席ヘッドホンプレート(2P)	H2	9	台			
マイクネクタープレート	(演壇) m	4	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
11.システムアンプ 機器						
議場音響システムアンプ架	AMP	1	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
12. 議場内各箇所						
壁掛型残時間表示器		2	台			
天井スリッカー(A)	取付金具、落下防止ワイヤ-共	6	台			
天井スリッカー(B)	取付金具、落下防止ワイヤ-共	4	台			
マイクネクター盤	(記者席)	1	台			
速記者席確認ホック無地加工		2	か所			
マイクネクタープレート	(記者席) m2	2	台			
マイクネクター	(演壇・議長席)	2	台			
機器取付工事費	調整費共	1	式			
計						

議事堂		音響設備		配線改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モールダクト	(40)	11	m			
ワイアプロテクタ	2号	29	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P 管内	9	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 15P 管内	6	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 20P 管内	6	m			
ケーブル(管路)	EM-L-4E6AT	232	m			
ケーブル(管路)	EM-D-202-4P	176	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 木造サドル・木造ステップ	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P 木造サドル・木造ステップ	1	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 15P 木造サドル・木造ステップ	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 20P 木造サドル・木造ステップ	14	m			
ケーブル(サドル止)	EM-L-4E6AT	113	m			
ケーブル(サドル止)	EM-D202-4P	99	m			
ケーブル(サドル止)	EM-D202-12P	3	m			
ケーブル(サドル止)	VCT 1.25-2C	3	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	11	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	12	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 10P ピット・天井	12	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 15P ピット・天井	25	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 20P ピット・天井	64	m			

議事堂		音響設備		配線改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル(外止)	EM-L-4E6AT	110	m			
ケーブル(ビット、天井内)	EM-L4E4-8AT	11	m			
ケーブル(ビット、天井内)	EM-D202-4P	140	m			
ケーブル(ビット、天井内)	EM-D202-12P	12	m			
ケーブル(コガシ)	VCT 1.25-2C	12	m			
ケーブル(管路)	EM-4S6	153	m			
ケーブル(ステップ止)	EM-4S6	108	m			
ケーブル(ビット、天井内)	EM-4S6	10	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-2C 木造外・木造ステップ	3	m			
仮設足場A	運搬費共 安全手すり含む	6	か所			
仮設足場B	運搬費共 安全手すり含む	2	か所			
仮設足場C	運搬費共 安全手すり含む	2	か所			
養生費	清掃共	1	式			
議会席 机改修	図示	1	式			
議会席 机改修	図示	1	式			
計						



議事堂		音響設備		機器撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
議場音響システムアンプ架 撤去	AMP	1	台			
マイクレクター撤去	MS	1	台			
議長操作ユニット撤去	UA	1	台			
発言残時間操作ユニット 撤去	UB	1	台			
出席確認操作ユニット撤去	UC	1	台			
事務局長操作ユニット撤去	UD	1	台			
移動型発言残時間表示器 撤去	TA	4	台			
事務局長発言残時間表示器 撤去	TB	1	台			
演壇発言残時間表示器 撤去	TC	1	台			
マイク・残時間表示プレート・ユニット 撤去	MU	44	台			
マイクプレート・ユニット撤去	M	36	台			
残時間警告ランプ(赤・白) 撤去	L	1	台			
速記者席確認ボタン 撤去		2	か所			
事務局呼び出しランプ 撤去		2	か所			
天井スピーカー 撤去		6	台			
壁掛型残時間表示器 撤去		2	台			
記者席ヘッドホンプレート(2P) 撤去	H2	9	台			
記者席ヘッドホンプレート(1P) 撤去	H	2	台			
マイクコネクタープレート 撤去	(演壇) m	4	台			
マイクコネクター 撤去	(演壇・議長席)	2	台			



議事堂		音響設備		配線撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	B型	6	m			
ケーブル(管路)	AE 0.65-5P	6	m			
ケーブル(管路)	AE 0.9-2C	12	m			
ケーブル(管路)	AE 0.9-4C	6	m			
ケーブル(管路)	FCPEV 0.9-15P	23	m			
ケーブル(管路)	4E6	216	m			
ケーブル(管路)	D-202-4P	112	m			
ケーブル(管路)	D-202-7P	46	m			
ケーブル(サドル止)	AE 0.9-2C	12	m			
ケーブル(サドル止)	FCPEV 0.9-20P	2	m			
ケーブル(サドル止)	4E6	110	m			
ケーブル(サドル止)	D-202-4P	95	m			
ケーブル(ピット、天井内)	HP 0.9-2C	7	m			
ケーブル(ピット、天井内)	AE 0.65-5P	7	m			
ケーブル(ピット、天井内)	AE 0.9-4C	21	m			
ケーブル(ピット、天井内)	AE 0.9-10P	7	m			
ケーブル(ピット、天井内)	CPEV 0.9-15P	21	m			
ケーブル(ピット、天井内)	CPEV 0.9-20P	7	m			
ケーブル(ピット、天井内)	4E6	140	m			
ケーブル(ピット、天井内)	D-202-4P	34	m			





